



耐震二次診断の結果を公表します

◎市立幼稚園・小学校の耐震結果を公表します

平成22年度に実施した市立学校施設3棟の耐震二次診断の結果がまとまりましたので、公表します。なお、耐震二次診断は平成22年度をもって完了しました。今後は、この結果をもとに市立学校施設の耐震化を計画的に進めます。

◎耐震二次診断の結果

学校名	棟名	構造	階数	面積(m ²)	建築年	Is値
厚狭小学校	渡廊下	RC	2	112	S46	0.46
	渡廊下	RC	2	122	S46	0.50
埴生幼稚園	園舎	RC	1	425	S49	1.40 (耐震性あり)

◎語句説明

- 二次診断 柱・壁・コンクリート強度・鉄筋量等から詳細に建物の強さと粘りを算定する方法による診断
 - 構造 RC：鉄筋コンクリート造
 - Is値 建物の粘り強さに形状や経過年数等を考慮して算出される構造耐震指標
- ※学校施設のIs値は、児童生徒の安全性等を考慮して、概ね0.7を超えている必要があります。

Is値の目安

0.3未満	地震の震動および衝撃に対して、倒壊または崩壊の危険性が高い
0.3以上 0.6未満	地震の震動および衝撃に対して、倒壊または崩壊の危険性がある
0.6以上	地震の震動および衝撃に対して、倒壊または崩壊の危険性が低い

◎問い合わせ先
教育総務課 (☎82・1200)

■今年度の工事についてお知らせします

今年度は、高千帆小学校、小野田小学校、本山小学校、厚狭小学校、厚陽小学校、出合小学校、埴生小学校、津布田小学校および厚狭中学校の体育館と厚狭小学校の渡廊下の耐震化を行う予定です。耐震補強工事の内容につきましては、準備が整い次第、各学校に伺い、保護者のみなさんに説明を行う予定です。工事期間中は、学校関係者並びに近隣の方にはご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。



▲昨年度実施した須恵小学校管理特別教室棟の耐震化工事の様子